

KOSZTORYS OFERTOWY				
„Budowa parkingu na terenie CKD w Łodzi Skwer przy Pomorskiej”				
Lp.	Zakres rzeczowy	J.m.	Cena jednostk. [zł]	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty ziemne				
1	Roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni wykonywane koparkami wraz z wywozem materiału z wykopu w miejsce utylizacji wybrane przez Wykonawcę	m3	80,00	981,74
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	12,00	1 784,98
Podbudowy				
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 mm o grubości 25 cm - parking i droga	m2	75,00	1 416,67
4	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 mm o grubości 15 cm - chodnik	m2	60,00	135,49
Nawierzchnie				
5	Nawierzchnia z geokraty wypełnionej humusem z nasionami traw na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - miejsca postojowe	m2	140,00	253,56
6	Warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej typu "prostokąt" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm - miejsca postojowe	m2	130,00	357,22
7	Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm - droga	m2	130,00	524,35
8	Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm - miejsca dla niepełnosprawnych	m2	130,00	281,54
9	Warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej typu "prostokąt" o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm - chodnik	m2	120,00	135,49
Elementy układu drogowego				

10	Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej	m	100,00	447,82
11	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	125,00	324,00
12	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem	m	135,00	127,44
Zieleń i mała architektura				
13	Montaż kosza na śmieci	szt	1 117,00	3,00
14	Montaż ławek	m2	1 584,00	3,00
15	Montaż odbojników gumowych	m3	100,00	66,00
16	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm - zieleńce	m2	25,00	564,00
17	Wykonanie strefy zacienionej nad ławkami w postaci płótna	szt	2 500,00	1,00
18	Montaż kraty przy drzewie	mb	2 760,00	16,00
19	Wykonanie nasadzenia - Sosna Wejmutka	szt	600,00	5,00
20	Wykonanie nasadzenia - Platan Klonolistny	szt	700,00	7,00
21	Wykonanie nasadzenia - Wiśnia Czerwona	szt	700,00	4,00
22	Wykonanie nasadzenia - Laurowiśnia	szt	300,00	21,00
23	Montaż stojaka na motor	szt	350,00	4,00
24	Montaż stojaka na rower	szt	500,00	2,00
Stała organizacja ruchu				
25	Tarcza znaku z montażem	szt	200,00	4,00
26	Słupki do znaków drogowych 3,8 m z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60,3 mm z montażem	szt	350,00	4,00
27	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - miejsca dla niepełnosprawnych, ścieżka rowerowa	m2	65,00	361,04
28	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - piktogramy, przejścia dla pieszych	m2	150,00	68,00
Razem wartość robót netto (suma poz. 1 -28)		zł		x

	Podatek VAT (23% liczony od poz. Wartość robót netto)	zł	x	x
	Razem całe zamówienie (suma pozycji Razem wartość robót netto i podatku VAT)	zł	x	x